


<p align="center">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [Panel móvil porta TV]</p>	
1. Antecedentes y Justificación.	<p>La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, sede Tarija, requiere la fabricación y provisión de un panel móvil metálico con recubrimiento en melamina, destinado al aula C-25, como parte de los trabajos de remodelación del ambiente.</p> <p>Este elemento permitirá montar una pantalla de gran formato y optimizar la disposición del espacio, proporcionando soporte estructural y movilidad al equipamiento audiovisual del aula.</p>
2. Señalar el bien u obra requerida, objeto de la contratación.	<p>Provisión y fabricación de panel móvil metálico con estructura de acero y recubrimiento delantero en melamina, destinado al soporte de televisor plano de 100”, conforme a los planos del proyecto de remodelación del Aula C25, con ajustes dimensionales indicados.</p>
3. Descripción técnica.	<ul style="list-style-type: none"> Características [Tamaño, dimensiones, color, marca, modelo, etc.]. <p>Tipo: Panel móvil metálico con recubrimiento de melamina.</p> <p>Uso: Soporte estructural y estético para montaje de televisor de 100”.</p> <p>Altura total: 3,52 m (reducción de 15 cm respecto a la altura del ambiente 3,67 m).</p> <p>Ancho total: 2,23 m.</p> <p>Profundidad promedio: 0,23 m según sección.</p> <p>Estructura interna: perfilería metálica de acero al carbono (rectangular y cuadrado), soldada, pintada con anticorrosivo y esmalte negro mate.</p> <p>Base: estructura metálica reforzada con ruedas industriales giratorias y con freno.</p> <p>Recubrimiento delantero: melamina de 18 mm (color a definir por la Supervisión).</p> <p>Recubrimiento posterior: panel de acrílico blanco.</p> <p>Superficie de pizarra o acrílico: de acuerdo al diseño original, integrada visualmente al conjunto.</p> <p>Capacidad estructural: soporte mínimo 100 kg de carga distribuida, para televisor de 100”.</p> <p>Altura de centro de pantalla: según ergonomía de aula, aproximadamente 1,50 m del nivel del piso.</p> <p>Terminación: todos los bordes sellados, uniones alineadas y con ajuste oculto.</p> <p>Bolsillo lateral: Debe tener un espacio tipo bolsillo, interior, para colocado del cableado de red y energía de la TV, de forma que no queden colgando cuando no esté conectada.</p> Especificación solicitada. <ul style="list-style-type: none"> El proveedor deberá fabricar el panel conforme a planos de referencia del Proyecto Aula C-25, incluyendo los ajustes señalados (reducción de altura y cambio de recubrimiento). Los materiales deben cumplir con normas de resistencia y calidad equivalentes a ASTM A36 (acero estructural) y MDF/melamina de alta densidad. Las superficies deberán ser uniformes, limpias y sin imperfecciones visibles. Las ruedas deberán soportar al menos 120 kg por unidad, con sistema de freno. El conjunto deberá ser entregado completamente armado, nivelado y funcional. Señalar si se requiere instalación Sí. La instalación incluye: <ul style="list-style-type: none"> Transporte hasta el Aula C-25. Montaje final del televisor (a coordinar con la Unidad de Infraestructura). Verificación de estabilidad y desplazamiento. Otros aspectos técnicos que se consideren necesarios <ul style="list-style-type: none"> El proveedor deberá presentar planos constructivos antes de la fabricación. Se deberá garantizar estabilidad, estética y durabilidad. El color de la melamina y acabados finales serán definidos en coordinación con la supervisión.

- **Garantía**

- *Todo el conjunto deberá contar con garantía mínima de 6 meses por defectos de fabricación o ensamblaje.*

- **Imagen de referencia (si es necesario)**



4. Cantidad, en caso de que sea un bien, especificar unidad de medida.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Panel móvil metálico con recubrimiento delantero en melamina, altura 3,52 m, ancho 2,23 m, con base metálica y ruedas industriales, para soporte de televisor 100"	pieza	1

5. Plazo para la adquisición o contratación / cronograma (aproximado, deseable).

*El plazo máximo de entrega e instalación será de **20 días calendario**, contados a partir de la firma del contrato o la emisión de la orden de compra (deseable).*

6. Forma de pago: *Posterior a la entrega e instalación, previa verificación de conformidad por la Unidad de Infraestructura.*

7. Supervisión.

*La supervisión estará a cargo de la **Unidad de Infraestructura de la UCB Tarija**, que verificará dimensiones, materiales, estabilidad, acabado y correcto funcionamiento del panel.*